



И.А. Анискина
2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации



Черепанова А.С.
М.П.

Черепанова А.С./Директор ООО "БЗСМ"
"10" июля 2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26

Ремонт кабинета физики в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Невонская школа,), расположенной по адресу: Красноярский край п.Невонка, ул. Октябрьская, 20.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2023г.

Сметная стоимость	328,02	(7,13) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	275,65	(5,98) тыс.руб.
монтажных работ	38,97	(0,84) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	117,43	(2,48) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	278,78	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	4,64	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пол											
1	ФЕРп57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0,326	1	0,326					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0	0	11 978,00		0,00		
	11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,036	0	0	1 430,00		0,00		
	1 ОТ						71,65		23,36	47,38	1 106,80
	4 М						63,46	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	8,4		2,7384					
		Итого по расценке					135,11		23,36		
		ФОТ							23,36		1 106,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	90		90			21,02		996,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			11,45		542,33
		Всего по позиции							55,83		
2	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм, 6/у	100 м2	0,326	1	0,326					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0262	0	0	11 978,00		0,00		
	11.1.01.04-0026	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	3,71	0	0	2 088,00		0,00		
	1 ОТ						512,65		167,12	47,38	7 918,15
	2 ЭМ						101,68		33,15		
	3 в т.ч. ОТм						23,02		7,50	47,38	355,35
	4 М						8 060,30	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	60,1		19,5926					
	ЗТм		чел.-ч	1,86		0,60636					
		Итого по расценке					8 674,63		200,27		
		ФОТ							174,62		8 273,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113		113			197,32		9 349,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			113,50		5 377,78
		Всего по позиции							511,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,326	1	0,326					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0053	0	0	11 978,00		0,00		
	11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм	100 м2	1,027	0	0	3 834,00		0,00		
	1 ОТ						413,34		134,75	47,38	6 384,46
	2 ЭМ						72,67		23,69		
	3 в т.ч. ОТм						17,46		5,69	47,38	269,59
	4 М						4 001,00	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	47,84		15,59584					
	ЗТм		чел.-ч	1,41		0,45966					
		Итого по расценке					4 487,01		158,44		
		ФОТ							140,44		6 654,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113		113			158,70		7 519,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			91,29		4 325,13
		Всего по позиции							408,43		
4	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,326	1	0,326					
	1 ОТ						142,93		46,60	47,38	2 207,91
	2 ЭМ						42,17		13,75		
	3 в т.ч. ОТм						10,16		3,31	47,38	156,83
	ЗТ		чел.-ч	17,2		5,6072					
	ЗТм		чел.-ч	0,82		0,26732					
		Итого по расценке					185,10		60,35		
		ФОТ							49,91		2 364,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113		113			56,40		2 672,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			32,44		1 537,08
		Всего по позиции							149,19		
5	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,11	1	0,11					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	6,7	0	0	12,00		0,00		
	1 ОТ						141,94		15,61	47,38	739,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					80,40	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	16,64		1,8304					
		Итого по расценке					222,34		15,61		
		ФОТ							15,61		739,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113		113			17,64		835,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			10,15		480,74
		Всего по позиции							43,40		
6	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих МАТ=0 к расх.	100 м	0,26	1	0,26					
	01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	2,63	0	0	12,00		0,00		
	01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,263	0	0	160,00		0,00		
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	100 шт	0,08	0	0	63,00		0,00		
	11.3.03.14-0011	Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	100 шт	0,08	0	0	63,00		0,00		
	11.3.03.14-0021	Соединитель для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4	0	0	128,00		0,00		
	11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,07	0	0	128,00		0,00		
	11.3.03.14-0033	Уголок наружный для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,07	0	0	128,00		0,00		
	1 ОТ						61,32		15,94	47,38	755,24
	2 ЭМ						2,13		0,55		
	3 в т.ч. ОТм						0,42		0,11	47,38	5,21
	4 М						152,84	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	6,68		1,7368					
	ЗТм		чел.-ч	0,04		0,0104					
	Итого по расценке						216,29		16,49		
	ФОТ								16,05		760,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	113		113			18,14		859,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			10,43		494,29
		Всего по позиции							45,06		
		Итого по разделу 1 Пол							1 213,00		
Раздел 2. Потолок											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля МАТ=0 к расх.	100 м2	0,326	1	0,326					
	01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими	м2	103	0	0	51,80		0,00		
	1	ОТ					963,12		313,98	47,38	14 876,37
	2	ЭМ					324,71		105,86		
	3	в т.ч. ОТм					63,39		20,67	47,38	979,34
	4	М					5 335,40	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	102,46		33,40196					
		ЗТм	чел.-ч	5,34		1,74084					
		Итого по расценке					6 623,23		419,84		
		ФОТ							334,65		15 855,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101		101			338,00		16 014,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			163,98		7 769,30
		Всего по позиции							921,82		
		Итого по разделу 2 Потолок							921,82		
Раздел 3. Электромонтажные работы											
8	ФЕРм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках МАТ=0 к расх.	100 шт	0,09	1	0,09					
	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт	1,02	0	0	100,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	18,73	0	0	1,00		0,00		
	1	ОТ					936,45		84,28	47,38	3 993,19
	2	ЭМ					36,22		3,26		
	3	в т.ч. ОТм					5,02		0,45	47,38	21,32
	4	М					120,73	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	94,4		8,496					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,036					
		Итого по расценке					1 093,40		87,54		
		ФОТ							84,73		4 014,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			83,04		3 934,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,21		2 047,40
		Всего по позиции							213,79		
9	ФЕРм08-03-593-17	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам МАТ=0 к расх.	100 шт	0,02	1	0,02					
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,3	0	0	10,57		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,22	0	0	86,00		0,00		
	01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм	100 шт	1,22	0	0	2,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	18,09	0	0	1,00		0,00		
	1 ОТ						904,70		18,09	47,38	857,10
	2 ЭМ						68,70		1,37		
	3 в т.ч. ОТм						5,02		0,10	47,38	4,74
	4 М						128,62	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч		91,2		1,824					
	ЗТм	чел.-ч		0,4		0,008					
	Итого по расценке						1 102,02		19,46		
	ФОТ								18,19		861,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			17,83		844,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,28		439,54
	Всего по позиции									46,57	
10	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,4	1	0,4					
	МАТ=0 к расх.										
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,2	0	0	180,00		0,00		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,001	0	0	12 430,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,1	0	0	1,00		0,00		
	1 ОТ						154,92		61,97	47,38	2 936,14
	2 ЭМ						0,31		0,12		
	3 в т.ч. ОТм						0,14		0,06	47,38	2,84
	4 М						51,53	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч		16,29		6,516					
	ЗТм	чел.-ч		0,01		0,004					
	Итого по расценке						206,76		62,09		
	ФОТ								62,03		2 938,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			60,79		2 880,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,64		1 498,88
	Всего по позиции									154,52	
11	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,5	1	0,5					
	МАТ=0 к расх.										
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,96	0	0	10,57		0,00		
	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0,2	0	0	25,80		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,58	0	0	1,00		0,00		
	1	ОТ					178,98		89,49	47,38	4 240,04
	2	ЭМ					33,80		16,90		
	3	в т.ч. ОТм					2,26		1,13	47,38	53,54
	4	М					18,89	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	19,04		9,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		0,09					
		Итого по расценке					231,67		106,39		
		ФОТ							90,62		4 293,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			88,81		4 207,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,22		2 189,73
		Всего по позиции							241,42		
12	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 МАТ=0 к расх.	100 м	0,5	1	0,5					
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16	0	0	30,40		0,00		
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006	0	0	1 820,00		0,00		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,02	0	0	28,60		0,00		
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные ГМ 6	100 шт	0,05	0	0	110,00		0,00		
	20.2.02.01-0012	Втулки, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122	0	0	119,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,01	0	0	1,00		0,00		
	1	ОТ					50,67		25,34	47,38	1 200,61
	2	ЭМ					3,62		1,81		
	3	в т.ч. ОТм					0,50		0,25	47,38	11,85
	4	М					14,48	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,39		2,695					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,02					
		Итого по расценке					68,77		27,15		
		ФОТ							25,59		1 212,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			25,08		1 188,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,05		618,35
		Всего по позиции							65,28		
13	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 МАТ=0 к расх.	100 м	0,4	1	0,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16	0	0	30,40		0,00		
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,5	0	0	6,90		0,00		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,05	0	0	28,60		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,53	0	0	1,00		0,00		
	1	ОТ					26,51		10,60	47,38	502,23
	2	ЭМ					1,81		0,72		
	3	в т.ч. ОТм					0,26		0,10	47,38	4,74
	4	М					10,27	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,82		1,128					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,008					
		Итого по расценке					38,59		11,32		
		ФОТ							10,70		506,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			10,49		496,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,46		258,55
		Всего по позиции							27,27		
14	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	4	1	4					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00001	0	0	12 430,00		0,00		
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00005	0	0	729,98		0,00		
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм	т	0,00001	0	0	14 690,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,1	0	0	1,00		0,00		
	1	ОТ					4,88		19,52	47,38	924,86
	4	М					0,41	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,5		2					
		Итого по расценке					5,29		19,52		
		ФОТ							19,52		924,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	91		91			17,76		841,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			8,98		425,44
		Всего по позиции							46,26		
15	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,11	0	0	30,40		0,00		
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02	0	0	86,00		0,00		
	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,00016	0	0	29 800,00		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0	0	12 430,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,27	0	0	1,00		0,00		
	1 ОТ						313,47		3,13	47,38	148,30
	2 ЭМ						4,77		0,05		
	3 в т.ч. ОТм						0,64		0,01	47,38	0,47
	4 М						105,83	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч		31,6		0,316					
	ЗТм	чел.-ч		0,05		0,0005					
	Итого по расценке						424,07		3,18		
	ФОТ								3,14		148,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			3,08		145,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		75,87
	Всего по позиции									7,86	
16	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке МАТ=0 к расх.	100 шт	0,04	1	0,04					
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,11	0	0	30,40		0,00		
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02	0	0	86,00		0,00		
	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,00016	0	0	29 800,00		0,00		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0003	0	0	12 430,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,86	0	0	1,00		0,00		
	1 ОТ						342,84		13,71	47,38	649,58
	2 ЭМ						4,77		0,19		
	3 в т.ч. ОТм						0,64		0,03	47,38	1,42
	4 М						106,42	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч		34,56		1,3824					
	ЗТм	чел.-ч		0,05		0,002					
	Итого по расценке						454,03		13,90		
	ФОТ								13,74		651,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	98		98			13,47		637,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,01		332,01
	Всего по позиции									34,38	
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы									837,35		
Раздел 4. Стены											
17	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен панелями: по деревянной обрешетке	100 м2	0,64	1	0,64					
	МАТ=0 к расх.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00011	0	0	11 978,00		0,00		
	01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,00009	0	0	17 555,75		0,00		
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,5	0	0	72,32		0,00		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,26	0	0	1,82		0,00		
	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	0,005	0	0	1 056,00		0,00		
	11.3.03.11-0001	Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры	м	40,4	0	0	5,30		0,00		
	11.3.03.11-0002	Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры	м	88,21	0	0	5,30		0,00		
	14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг	0,36	0	0	15,90		0,00		
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00326	0	0	15 255,00		0,00		
	1 ОТ						456,71		292,29	47,38	13 848,70
	2 ЭМ						7,22		4,62		
	3 в т.ч. ОТм						2,06		1,32	47,38	62,54
	4 М						781,89	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч		49,75		31,84					
	ЗТм	чел.-ч		0,16		0,1024					
	Итого по расценке						1 245,82		296,91		
	ФОТ								293,61		13 911,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101		101			296,55		14 050,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			143,87		6 816,51
	Всего по позиции								737,33		
Итого по разделу 4 Стены									737,33		
Раздел 5. Водопровод, канализация											
18	ФЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. МАТ=0 к расх.	100 шт	0,01	1	0,01					
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,012	0	0	11 978,00		0,00		
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,035	0	0	5 989,00		0,00		
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	400	0	0	3,20		0,00		
	1 ОТ						542,95		5,43	47,38	257,27
	2 ЭМ						216,38		2,16		
	3 в т.ч. ОТм						52,01		0,52	47,38	24,64
	4 М						1 633,36	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч		67,7		0,677					
	ЗТм	чел.-ч		4,2		0,042					
	Итого по расценке						2 392,69		7,59		
	ФОТ								5,95		281,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		109			6,49		307,28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3,27		155,05
		Всего по позиции							17,35		
19	ФЕР17-01-005-04	Установка раковин	10 компл	0,1	1	0,1					
		MAT=0 к расх.									
	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0014	0	0	30 030,00		0,00		
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,02	0	0	37,29		0,00		
	01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм	1000 шт	0,04	0	0	200,00		0,00		
	01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм	т	0,0007	0	0	11 350,00		0,00		
	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,002	0	0	1 836,00		0,00		
	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4	0	0	15,12		0,00		
	14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	кг	2	0	0	19,61		0,00		
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002	0	0	16 950,00		0,00		
	1 ОТ						77,92		7,79	47,38	369,09
	2 ЭМ						11,39		1,14		
	3 в т.ч. ОТм						2,57		0,26	47,38	12,32
	4 М						111,07	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	8,1			0,81					
	ЗТм	чел.-ч	0,21			0,021					
		Итого по расценке					200,38		8,93		
		ФОТ							8,05		381,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			9,82		465,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			5,80		274,62
		Всего по позиции							24,55		
20	ФЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,01	1	0,01					
		MAT=0 к расх.									
	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0,4	0	0	9,04		0,00		
	14.4.02.04-0175	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, сурик железный	т	0,0008	0	0	15 584,00		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0019	0	0	16 950,00		0,00		
	1 ОТ						1 317,24		13,17	47,38	623,99
	2 ЭМ						5,91		0,06		
	3 в т.ч. ОТм						1,04		0,01	47,38	0,47
	4 М						48,30	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	145,23		1,4523					
	ЗТм		чел.-ч	0,09		0,0009					
	Итого по расценке						1 371,45		13,23		
	ФОТ								13,18		624,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			13,71		649,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			6,85		324,72
	Всего по позиции									33,79	
21	ФЕРп65-6-3	Смена: сифонов чугунных	100 шт	0,01	1	0,01					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,013	0	0	30 030,00		0,00		
	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,46	0	0	2 165,80		0,00		
	1 ОТ						655,67		6,56	47,38	310,81
	2 ЭМ						13,26		0,13		
	3 в т.ч. ОТм						3,38		0,03	47,38	1,42
	4 М						1 386,66	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	72,29		0,7229					
	ЗТм		чел.-ч	0,27		0,0027					
	Итого по расценке						2 055,59		6,69		
	ФОТ								6,59		312,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			6,85		324,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			3,43		162,36
	Всего по позиции									16,97	
Водопровод											
22	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,08	1	0,08					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,293	0	0	2,44		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полистиленовые, размер 10x40 мм	1000 шт	0,167	0	0	270,00		0,00		
	01.7.15.12-0031	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00317	0	0	13 889,45		0,00		
	1 ОТ						128,87		10,31	47,38	488,49
	2 ЭМ						38,99		3,12		
	3 в т.ч. ОТм						0,23		0,02	47,38	0,95
	4 М						89,83	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	13,71		1,0968					
	ЗТм		чел.-ч	0,02		0,0016					
	Итого по расценке						257,69		13,43		
	ФОТ								10,33		489,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			12,60		597,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			7,44		352,40
	Всего по позиции									33,47	
23	ФЕР16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, растробная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,1	1	0,1					
	1 ОТ						16,15		1,62	47,38	76,76
	ЗТ		чел.-ч	1,56		0,156					
	Итого по расценке						16,15		1,62		
	ФОТ								1,62		76,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			1,98		93,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1,17		55,27
	Всего по позиции									4,77	
24	ФЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	1	1	1					
		MAT=0 к расх.									
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007	0	0	37,29		0,00		
	14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02	0	0	15,12		0,00		
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007	0	0	32,60		0,00		
	1 ОТ						7,62		7,62	47,38	361,04
	4 М						0,79	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					8,41		7,62		
		ФОТ							7,62		361,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	118		118			8,99		426,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			5,64		267,17
		Всего по позиции							22,25		
Канализация											
25	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		MAT=0 к расх.									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,39	0	0	2,44		0,00		
	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм	т	0,0012	0	0	14 830,00		0,00		
	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм	кг	1,5	0	0	24,41		0,00		
	1 ОТ						579,33		11,59	47,38	549,13
	2 ЭМ						2,67		0,05		
	3 в т.ч. ОТм						0,40		0,01	47,38	0,47
	4 М						55,37	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	58,4		1,168					
	ЗТм		чел.-ч	0,03		0,0006					
		Итого по расценке					637,37		11,64		
		ФОТ							11,60		549,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	122		122			14,15		670,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			8,35		395,71
		Всего по позиции							34,14		
		Итого по разделу 5 Водопровод, канализация							187,29		
Раздел 6. Проемы											
Окна											
26	ФЕРр56-3-4	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0204	1	0,0204					
	1 ОТ						113,78		2,32	47,38	109,92
	ЗТ		чел.-ч	14,7		0,29988					
		Итого по расценке					113,78		2,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2,32		109,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			2,11		100,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,09		51,66
		Всего по позиции							5,52		
27	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м	0,159	1	0,159					
		1 ОТ					33,43		5,32	47,38	252,06
		ЗТ	чел.-ч	4,21		0,66939					
		Итого по расценке					33,43		5,32		
		ФОТ							5,32		252,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4,84		229,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,50		118,47
		Всего по позиции							12,66		
28	ФЕР15-01-050-04	Демонтаж (разборка) облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,042	1	0,042					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,2	0	0	1,82		0,00		
	14.1.02.03-0002 Клей ПВА		кг	30	0	0	15,90		0,00		
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	8,9	0	0	13,08		0,00		
		1 ОТ					1 520,86	0,8	51,10	47,38	2 421,12
		2 ЭМ					6,28	0,8	0,21		
		3 в т.ч. ОТм					1,78	0,8	0,06	47,38	2,84
		4 М					593,77	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	167,68	0,8	5,634048					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	0,8	0,004704					
		Итого по расценке					2 120,91		51,31		
		ФОТ							51,16		2 423,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101		101			51,67		2 448,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			25,07		1 187,74
		Всего по позиции							128,05		
29	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	5,1	1	5,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТ=0 к расх.									
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4	0	0	50,00		0,00		
	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	33,98	0	0	46,86		0,00		
	1 ОТ						166,34		848,33	47,38	40 193,88
	2 ЭМ						12,73		64,92		
	3 в т.ч. ОТм						2,65		13,52	47,38	640,58
	4 М						1 792,30	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	19,5		99,45					
	ЗТм		чел.-ч	0,22		1,122					
	Итого по расценке						1 971,37		913,25		
	ФОТ								861,85		40 834,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		109			939,42		44 509,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			474,02		22 458,95
	Всего по позиции								2 326,69		
30	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,42	1	0,42					
		МАТ=0 к расх.									
	14.1.04.02-0011	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,8	0	0	45,00		0,00		
	1 ОТ						57,15		24,00	47,38	1 137,12
	4 М						36,00	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	6,7		2,814					
	Итого по расценке						93,15		24,00		
	ФОТ								24,00		1 137,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		109			26,16		1 239,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			13,20		625,42
	Всего по позиции								63,36		
31	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,063	1	0,063					
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0	0	1,82		0,00		
	14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг	30	0	0	15,90		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	0	0	13,08		0,00		
		1 ОТ					1 520,86		95,81	47,38	4 539,48
		2 ЭМ					6,28		0,40		
		3 в т.ч. ОТм					1,78		0,11	47,38	5,21
		4 М					593,77	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	167,68		10,56384					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,00882					
		Итого по расценке					2 120,91		96,21		
		ФОТ							95,92		4 544,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	101		101			96,88		4 590,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		49			47,00		2 226,90
		Всего по позиции							240,09		
Двери											
32	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,018	1	0,018					
		1 ОТ					288,06		5,19	47,38	245,90
		ЗТ	чел.-ч	36,28		0,65304					
		Итого по расценке					288,06		5,19		
		ФОТ							5,19		245,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4,72		223,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			2,44		115,57
		Всего по позиции							12,35		
33	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м	0,102	1	0,102					
		1 ОТ					33,43		3,41	47,38	161,57
		ЗТ	чел.-ч	4,21		0,42942					
		Итого по расценке					33,43		3,41		
		ФОТ							3,41		161,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,10		147,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			1,60		75,94
		Всего по позиции							8,11		
34	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					1 437,99		14,38	47,38	681,32
		2 ЭМ					205,91		2,06		
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 643,90		16,44		
		ФОТ							14,38		681,32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	91		91			13,09		620,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			6,76		320,22
		Всего по позиции							36,29		
35	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189	1	0,0189					
		MAT=0 к расх.									
	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	108	0	0	9,04		0,00		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01012	0	0	11 978,00		0,00		
	11.1.03.06-0087	Доска обрешная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08	0	0	1 100,00		0,00		
	1 ОТ						1 031,55		19,50	47,38	923,91
	2 ЭМ						250,56		4,74		
	3 в т.ч. ОТм						48,15		0,91	47,38	43,12
	4 М						1 185,54	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	115		2,1735					
	ЗТм		чел.-ч	4,07		0,076923					
		Итого по расценке					2 467,65		24,24		
		ФОТ							20,41		967,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		109			22,25		1 054,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			11,23		531,87
		Всего по позиции							57,72		
36	ФЕР10-01-048-01	Установка рейки-добора	шт	3	1	3					
	1 ОТ						0,94		2,82	47,38	133,61
	ЗТ		чел.-ч	0,12		0,36					
		Итого по расценке					0,94		2,82		
		ФОТ							2,82		133,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		109			3,07		145,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1,55		73,49
		Всего по позиции							7,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0,102	1	0,102					
		МАТ заказчика МАТ=0 к расх.									
		МАТ=0 к расх.									
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071	0	0	11 978,00		0,00		
	1 ОТ						63,89		6,52	47,38	308,92
	2 ЭМ						2,63		0,27		
	3 в т.ч. ОТм						0,46		0,05	47,38	2,37
	4 М						8,50	0	0,00		
	3Т	чел.-ч		7,82		0,79764					
	3Тм	чел.-ч		0,04		0,00408					
		Итого по расценке					75,02		6,79		
		ФОТ							6,57		311,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		109			7,16		339,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3,61		171,21
		Всего по позиции							17,56		
		Итого по разделу 6 Проемы							2 915,84		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 763,87		122 795,46
		Строительные работы							5 975,28		275 649,19
		Монтажные работы							837,35		38 973,83
		Итого							6 812,63		314 623,02
		Итого ФОТ (справочно)							2 534,80		120 098,84
		Итого накладные расходы (справочно)							2 673,18		126 653,89
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 375,58		65 173,67
		Непредвиденные затраты (Приказ от 04.08.2020г. № 421/пр п. 179) 2%							136,25		6 292,46
		Итого с непредвиденными							6 948,88		320 915,48
		НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2							184,39		7 104,74
		ВСЕГО по смете							7 133,27		328 020,22